

Radzymin, dnia 25.03.2020 r.

L.dz. 1003 /20

Inwestor: **Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Komunalna 2
05-250 Radzymin**

Dotyczy: warunków technicznych do projektowania i budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Słupnie w ramach zadania – „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Słupnie - Żółty FIDIC”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie, zwane dalej Przedsiębiorstwem, określa poniżej warunki techniczne do projektowania i wykonania sieci kanalizacyjnej w ramach zadania – „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Słupnie - Żółty FIDIC”. Inwestycja będzie realizowana w miejscowości Słupno w ulicach:

droga serwisowa wzdłuż Al. Jana Pawła II, C.K. Norwida, boczna od C.K. Norwida dz. nr 670/8, boczna od C.K. Norwida dz. nr 552/7, boczna od C.K. Norwida dz. nr 613/30 i 611/19, boczna od C.K. Norwida dz. nr 652/2, boczna od C.K. Norwida dz. nr 644/9, 644/99 i 644/17, Jesionowa, A. Asnyka, F. Chopina, J. Brzechwy, I. Krasickiego, Cz. Miłosza, Porannej Rosy, B. Prusa, B. Markiewicza, Sąsiedzka, Przyjazna.

Dla sieci kanalizacyjnej

1. Sieć kanalizacyjną wraz z odejściami do poszczególnych działek należy projektować na drogach powszechnego korzystania. W przypadku dróg/działek prywatnych, przed złożeniem projektów do uzgodnienia, właściciele dróg/działek winni ustanowić na rzecz Przedsiębiorstwa służebność przesyłu.
2. Włączenie projektowanych sieci kanalizacyjnej należy wykonać do istniejących sieci:
Najbliższe usytuowane istniejące urządzenia:
 - studnia kanalizacyjna żelbetowa DN1200 w drodze serwisowej Al. Jana Pawła II na wysokości ul. Przejściowej w Słupnie o rzędnej dna 86,50 m n.p.m. i rzędnej terenu 90,73 m n.p.m.;
 - odgałęzienie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej PVC, DN200 zakończone na granicy ul. S. Żeromskiego i ul. Sąsiedzkiej, rzędna dna odgałęzienia na granicy ulic 87,25 m n.p.m., rzędna terenu 90,00 m n.p.m.;
 - odgałęzienie sieci kanalizacyjnej tłocznej PE, DN160 zakończone na granicy ul. S. Żeromskiego i ul. Sąsiedzkiej, rzędna dna odgałęzienia na granicy ulic 88,61 m n.p.m., rzędna terenu 90,00 m n.p.m.;Rzędne dna studni i odejść należy potwierdzić pomiarami geodezyjnymi.
3. Kanały, odgałęzienia sieci od głównego kanału i pompownie ścieków należy projektować i budować zgodnie z wytycznymi technicznym określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym Część III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanym dalej PFU.
4. Pompownie ścieków powinny być projektowane biorąc pod uwagę przyszłą rozbudowę sieci kanalizacyjnej w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
5. Trasę przewodów kanalizacyjnych uzgodnić z właściwą jednostką geodezyjną.
6. Należy uzyskać zgodę zarządcy drogi na lokalizację sieci i odejść w pasie drogowym.

7. Dopuszcza się sporządzenie Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego sieci kanalizacyjnej (kanał z odejściami) w jednym opracowaniu. Projekty należy przedłożyć do uzgodnienia do Przedsiębiorstwa oraz Inżyniera Kontraktu.
8. Należy uzyskać pozwolenie na budowę/zgłoszenie budowy zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej wraz z odejściami oraz pozwolenie na użytkowanie.
9. Odbiór wybudowanej infrastruktury technicznej zgodnie z PFU.

Dla sieci wodociągowej

1. Sieć wodociągową oraz odejścia w pasie drogowym ulicy C.K. Norwida do poszczególnych działek należy projektować na drogach powszechnego korzystania. W przypadku dróg/działek prywatnych, przed złożeniem projektów do uzgodnienia, właściciele dróg/działek winni ustanowić na rzecz Przedsiębiorstwa służebność przesyłu.
2. Miejsce włączenia projektowanych przewodów wodociągowych należy wykonać do istniejących sieci wodociągowych:
 - projektowaną sieć w ul. Porannej Rosy należy włączyć do istniejącej sieci wodociągowej PVC, DN 110 w ulicy C. K. Norwida w Słupnie;
 - projektowaną sieć wodociągową w drodze serwisowej al. Jana Pawła II należy włączyć do istniejącej sieci wodociągowej PE DN 160 w Al. Jana Pawła II w Słupnie;
 - projektowane odgałęzienia w pasie drogowym ulicy C. K. Norwida należy włączyć do istniejącej sieci wodociągowej PVC w ul. C. K. Norwida. Średnica istniejącej sieci wodociągowej w tej ulicy wynosi DN 160 na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. F. Chopina oraz DN 110 na pozostałym odcinku.Zagłębienie istniejących przewodów ok. 1,7m.
3. Sieć wodociągową oraz odgałęzienia sieci należy projektować i budować zgodnie z wytycznymi technicznym określonymi w PFU.
4. Trasę przewodów wodociągowych uzgodnić z właściwą jednostką geodezyjną.
5. Należy uzyskać zgodę zarządcy drogi na lokalizację sieci i odejść w pasie drogowym.
6. Dopuszcza się sporządzenie Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego sieci wodociągowej oraz odejścia w jednym opracowaniu. Projekty należy przedłożyć do uzgodnienia do Przedsiębiorstwa oraz Inżyniera Kontraktu.
7. Należy uzyskać pozwolenie na budowę/zgłoszenie budowy zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej wraz z odejściami oraz pozwolenie na użytkowanie.
8. Odbiór wybudowanej infrastruktury technicznej zgodnie z PFU.

PREZES ZARZĄDU

mgr Małgorzata Król